



ประกาศเทศบาลตำบลงมอน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ของรัฐ ข้อ ๔.๓.๒ กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานรัฐได้ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง เทศบาลตำบลงมอน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

- ๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางนาหนองบัว - หนองเม็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนาดี
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลงมอน ตำบลงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๗๘ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ * ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง
- ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวรัชนิดา สารุชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา
 - ๗.๒ นายเก่งกาจ ปัญญาวงศ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - ๗.๓ นายยุทธนา จันทากูด ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระนาด ศรีสร้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลงมอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางนาหนองบัว - หนองเม็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนาดี
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) -ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร
ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๗๘ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ * ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง


แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวรัชนิดา สารุชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

๗.๒ นายเก่งกาจ ปัญญาวงศ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๗.๓ นายยุทธนา จันทาทูต ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน



นางสาวรัชนิดา สารุชาติ



นายเก่งกาจ ปัญญาวงศ์



นายยุทธนา จันทาทูต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดงมอน

ที่ มท.๗๑๗๐.๓/  วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางและประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อม ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางนาหนองบัว - หนองเม็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนาดี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน


ตามบันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลตำบลดงมอน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลดงมอน เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางนาหนองบัว - หนองเม็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนาดี -ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๗๘ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ * ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดงมอน เลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นราคากลาง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) แล้วนั้น

บัดนี้ งานพัสดุ เทศบาลตำบลดงมอน ขออนุมัติใช้ราคากลางและประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)


นางสาวบุษกร ฤทธิฤพรหม
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)


ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ)


(นางพัศดี วงศ์ศรีทา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด.....


(ลงชื่อ)


(นายยุทธนา อาจวิชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลดงมอน

ความเห็น นายก.....

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายระนาด ศรีสร้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง

ประมาณการราคากลางงานวางท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางนาหนองบัว - นาหนองเม็ก
หมู่ที่ 8 บ้านนาดี

ตำบล ดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ระยะทาง 300.00 เมตร

ราคากลาง 60,000 บาท

กลุ่มงาน / งาน ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางนาหนองบัว - นาหนองเม็ก

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ϕ 0.60X1.00 จำนวน 12 ท่อน

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 878 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย ยุทธนา จันทากูด เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานทาง										
	- งานดินซุก	14.00	ลบ.ม.		40.00		560.00	1.3642		763.95	
	- งานปรับเกรดผิวทางเดิม	1,200.00	ตร.เมตร		2.00	2.00	2,400.00	1.3642		3,274.08	
2	งานดินถม		ลบ.ม.								
3	งานชั้นผิวทาง ดินลูกรัง	190.00	ลบ.ม.	138.59		138.59	26,332.10	1.3642		35,922.25	
	- งานเกรดปรับผิวทางจราจร	1,200.00	ตร.เมตร		2.00	2.00	2,400.00	1.3642		3,274.08	
4	งานท่อระบายน้ำ										
	ท่อ ϕ 0.60X1.00 ม.	12.00	ท่อน	747.66		8,971.92	8,971.92	1.3642		12,239.49	
	งานคอนกรีตรีน - คอนกรีตปากท่อ	2.00	ลบ.ม.	1,682.24		3,364.48	3,364.48	1.3642		4,589.82	
	รวมค่างานต้นทุน						43,468.50			60,063.68	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ						43,468.50			60,063.68	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน								60,063.68		
	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20X2.40 เมตร										
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน								60,063.68		
	ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								60,000.00		
	ตัวอักษร										
											หกหมื่นบาทถ้วน

ผู้ประมาณราคา.....

(นายยุทธนา จันทากูด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจประมาณราคา.....

(นายยุทธนา จันทากูด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวรัชนิกา สารชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเก่งกาจ ปัญญาวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา จันทากูด)

เห็นชอบ.....

(นายยุทธนา อาจวิชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลดงมอน

อนุมัติ.....

(นายระนาด ศรีสร้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน


รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00-30.99)
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.50 หาลำขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

พื้นที่ปกติ

บ้านนาดี

1. งานขุดตออาจป่า(งานกรุยทาง) ขนาดเบา			
...ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ	1.73	บาท
2. งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม			
... ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ	2.00	บาท
3. งาน Benching			
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดตัด	ค่างาน ลบ.ม. ละ	12.41	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ	ค่างาน ลบ.ม. ละ	23.00	บาท
... รวมค่างานต้นทุน Benching	ค่างาน ลบ.ม. ละ	35.41	บาท
4. งานดินตัด			
3. งานดินขุดตัก ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ			
... ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ		
ค่าขนส่งวัสดุไปทิ้ง ระยะทางขนส่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	-	บาท (หลวม)
... รวมค่างานต้นทุน $(..1+2) \times 1.25$	กม.	-	บาท
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		-	บาท (ปกติ)
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	-	บาท (ปกติ)
4.2 งานตัดหินผุ			
ค่าดินและตัก	ค่างาน ลบ.ม. ละ	22.82	บาท (หลวม)
ค่าขนส่งวัสดุ ระยะทางขนส่ง	1 กม.	5.95	บาท
... รวมค่างานต้นทุน $(..1+2) \times 1.60$		46.03	บาท (ปกติ)
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	46.03	บาท
4.3 งานตัดหินแข็ง			
ค่าดินและตัก	ค่างาน ลบ.ม. ละ	39.82	บาท (หลวม)
ค่าขนส่งวัสดุ ระยะทางขนส่ง	1 กม.	5.95	บาท
... รวมค่างานต้นทุน $(..1+2) \times 1.70$		77.81	บาท (ปกติ)
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		39.15	บาท (ปกติ)
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	116.96	บาท
5. งานดินถม			
4. งานดินถม ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	10.00	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	22.84	บาท

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	1 กม.	19.42 บาท	
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		52.26 บาท	
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(...4+5+6) x 1.6		บาท	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		- บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	52.26 บาท	(แน่น)
5.2 งานดินถม(จากงานดินตัด) (ขนส่งมาจากงานดินตัด)			
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		23.00 บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	23.00 บาท	(แน่น)
6. งานวัสดุคัดเลือก			
	เส้นทางขนส่ง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	15.00 บาท	(หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	32.07 บาท	
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	7 กม.	35.05 บาท	
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		บาท	
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(...10+11+12) x 1.6		บาท	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		- บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	บาท	(แน่น)
5. งานพื้นที่ทางลูกรัง ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	15.00 บาท	(หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	32.68 บาท	
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	7 กม.	35.79 บาท	
ค่าขนส่งจากจุดกองรวมไปที่ก่อสร้าง(L/2)	กม.	- บาท	
ค่าตัดวัสดุจากจุดกองรวม		- บาท	
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (..1+..2+..3)		83.47 บาท	
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4 x 1.3)		บาท	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		55.12 บาท	
... รวมค่างานต้นทุน (...5+...6)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	138.59 บาท	(แน่น)

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายยุทธนา จันทากูด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อมูลเบื้องต้นสายทาง

(ราคาน้ำมันดีเซล 30.00-02.99 บาท/ลิตร)

งานถนนดินลูกรัง

บ้านนาดี

ประเภทวัสดุ	หน่วย(บาท)	ขนส่ง (กม.)	บาท/ลบ.ม.	บาท/ตัน	แหล่งวัสดุ	ค่าชุด ขน	หมายเหตุ
-1.งานดิน (ลบ.ม)	15	7	35.05		พื้นที่ใกล้เคียง	32.07	ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ
-2.งานดินลูกรัง (ลบ.ม.)					พื้นที่ใกล้เคียง		ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ
-3.งานระบายน้ำ							
3.1 งานท่อลอดกลม คสล.							
3.1.1 ขนาด Ø 0.30 ม.							
3.1.2 ขนาด Ø 0.40 ม.							
3.1.3 ขนาด Ø 0.60 ม.							
3.1.4 ขนาด Ø 0.80 ม.							
3.1.5 ขนาด Ø 1.00 ม.							
3.1.6 ขนาด Ø 1.20 ม.							

ลงชื่อ  ประมาณราคา

(นายยุทธนา จันทาภูด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน